单位工程报价汇总表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1654094.79	
2	措施合计	253051.30	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	248707.30	
2.2	其他措施费	4344.00	
3	其他项目	28599.25	—
3.1	材料检验试验费		
3.2	工程优质费		
3.3	暂列金额		
3.4	暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	材料保管费		
3.8	预算包干费	28599.25	
3.9	索赔费用		
3.10	现场签证费用		
4	规费	1969.86	—
5	税金	193771.52	—
6	总造价	2131486.72	
7	人工费	1108104.02	
报价合计=1+2+3+4+5		2,131,486.72	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	粤R1-1-9	人工整体拆除框架结构 现浇	1.内容：人工整体拆除框架结构 2.部位：综合楼	m2	3772.46	283.43	1069228.34	
2	粤R1-1-5	人工整体拆除混合结构 钢筋砼屋面 现浇	1.内容：人工整体拆除混合结构 2.部位：培训楼	m2	1719.67	181.7	312464.04	
3	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1.内容：机械拆除三层以内 2.部位：车房、厕所	m2	216.36	28.2	6101.35	
4	粤R1-9-9	挖土机装土自卸汽车运土方运距1km	1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km	m3	3425.094	77.75	266301.06	
		分部分项合计					1654094.79	
		措施项目						
5	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架高度(m以内) 30.5	m2	2695.86	48.54	130857.04	
6	粤011701008002	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架高度(m以内) 20.5	m2	1019.96	36.48	37208.14	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4344	4344	
		单价措施合计					172409.18	
本页小计							1826503.97	
合　计							1826503.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	65297.26	100	65297.26			
2	SGYCWRFZF001	施工扬尘污染防治费	11427.02	100	11427.02			
3	YGSMGLF00001	用工实名管理费	3917.84	100	3917.84			
4	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项合计	0				
5	011707002001	夜间施工增加费		20				
6	GGCSF000001	赶工措施	分部分项合计	0				
7	NJCCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除						
8	LSSGCSF00001	绿色施工措施费	分部分项合计	0				
合　　计					80642.12			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	材料检验试验费			
2	工程优质费			
3	暂列金额			明细详见表-12-1
4	暂估价			
4.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
4.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
5	计日工			明细详见表-12-4
6	总承包服务费			明细详见表-12-5
7	材料保管费			
8	预算包干费	28599.25		
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合　计	28599.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						0.00

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	规费合计	1969.86		1969.86
1.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1935745.34	0	
1.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1935745.34	0	
1.3	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1935745.34	0	
1.4	工伤保险费	1969.86	1969.86	100	1969.86
2	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费	1937715.2	10	193771.52
合　　计					195741.38

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：工农北路东侧63区地块地上建筑物拆除工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日	工日	11491.1747	96.43	1108093.98
2	0103031	镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2	kg	18.8487	5.39	101.59
3	0103051	镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5	kg	68.3206	4.8	327.94
4	0103091	镀锌低碳钢丝φ4.0	kg	4	4.7	18.8
5	0229001	麻布	m2	8	3.14	25.12
6	0307151	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	7.4316	2.63	19.55
7	0501001	杉原木(综合)	m3	2.9363	1254.4	3683.29
8	0503211	枕木	m3	0.064	807.42	51.67
9	0503301	定型板1000×500×15	件	832.9361	7.84	6530.22
10	0503311	松杂直边板	m3	3.0383	1323	4019.67
11	1103251	酚醛红丹防锈漆	kg	719.9265	11.27	8113.57
12	1141191	松节油	kg	224.8741	5.89	1324.51
13	1237001	氧气	m3	6.4908	4.95	32.13
14	1237061	乙炔气	kg	2.8127	7.42	20.87
15	1539011	脚手架钢管底座	个	71.7009	3.7	265.29
16	3203071	脚手架钢管φ51×3.5	m	1486.1479	18.62	27672.07
17	3203131	脚手架活动扣(含螺丝)	套	603.0357	5.1	3075.48
18	3203141	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1311.6802	5.1	6689.57
19	3205021	尼龙安全网	m2	1265.4258	10.78	13641.29
20	3209001	脚手架接驳管φ43×350	支	336.6115	4.8	1615.74
21	9946131	其他材料费	元	9625.3666	1	9625.37
22	9946001	折旧费	元	31506.8601	1	31506.86
23	9946011	大修理费	元	7217.5088	1	7217.51
24	9946021	经常修理费	元	28599.4496	1	28599.45
25	9946041	汽油(机械用)国Ⅲ93#	kg	16396.4117	7.71	126416.33
26	9946051	柴油(机械用)0#	kg	2612.3239	6.47	16901.74
27	9946111	其他费用	元	14411.9629	1	14411.96
28	9946606	机上人工	工日	511.9958	96.43	49371.75
29	JXFTZ	机械费调整	元	-34.2509	1	-34.25
		合计				1469339.07